

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡΘΡΟ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔ Α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1.1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1.1.1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	ΟΙΚ-2222	1	m3	1,80	15,70	28,26	
1.1.2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	2	m2	28,00	7,90	221,20	
1.1.3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	ΟΙΚ-2241	3	m2	48,00	6,70	321,60	
1.1.4	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΣΥΝΤ1	ΟΙΚ-2275	4	m2	74,00	16,80	1.243,20	
	Σύνολο 1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							1.814,26	1.814,26
1.2	ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ								
1.2.1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους	46.01.02	ΟΙΚ-4622.1	5	m2	9,00	19,50	175,50	
	Σύνολο 2.ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ							175,50	175,50
1.3	ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ								
1.3.1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπαπική, πλάτους έως 23 cm	54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	6	m2	36,00	123,00	4.428,00	
	Σύνολο 3. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ							4.428,00	4.428,00
1.4	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								
1.4.1	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΣΥΝΤ2	ΟΙΚ 6418	7	kg	76,00	9,00	684,00	
	Σύνολο 4. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ							684,00	684,00
1.5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								
1.5.2	Υαλοστάσια συνθετικά PVC μεμονωμένα ανοιγόμενα	ΣΥΝΤ3	ΟΙΚ 6522	8	m2	30,00	190,00	5.700,00	
	Σύνολο 5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							5.700,00	5.700,00
1.6	ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1.6.1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκοινίαμα	71.21	ΟΙΚ-7121	9	m2	17,00	13,50	229,50	
	Σύνολο 6. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							229,50	229,50
1.7	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
1.7.1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	ΟΙΚ 7331	10	m2	28,00	33,50	938,00	
1.7.2	Επιστρώσεις δαπέδων με PVC	ΣΥΝΤ4	ΟΙΚ 7331	11	m2	181,00	26,00	4.706,00	
1.7.3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 50x25 cm	ΣΥΝΤ5	ΟΙΚ 7326.1	12	m2	48,00	36,00	1.728,00	
	Σύνολο 7.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							7.372,00	7.372,00
1.8	ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ								
1.8.1	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	13	m2	28,00	50,00	1.400,00	
	Σύνολο 8.ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ							1.400,00	1.400,00
1.9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								
1.9.1	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεωςΕσωτερικών επιφανειών με χρήση	77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	14	m2	17,00	9,00	153,00	
	Σύνολο 9.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							153,00	153,00
1.10	ΛΟΙΠΑ								
1.10.1	Μεμβράνη προστασίας και ηλιοπροστασίας πάχους 0,05mm	ΣΥΝΤ6		15	m2	49,00	24,80	1.215,20	
1.10.2	Τοποθέτηση συστήματος σκίασης	ΣΥΝΤ7		16	TEM	1,00	2.500,00	2.500,00	
1.10.3	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	E13.2	ΠΡΣ5510	17	ΣΤΡΕΜ	0,05	5.500,00	275,00	
1.10.4	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς	ΣΥΝΤ8		18	ΚΑΤ' ΑΠC	1,00	5.000,00	5.000,00	
	Σύνολο 10. ΛΟΙΠΑ							8.990,20	8.990,20
2	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								
2.1	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								

|

