

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017 – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΒΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λαβάρων στις διατάξεις του ΠΔ 99/2017.

Αφορά έργο που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Πλήρης ανακατασκευή των τουαλετών προκειμένου να προσαρμοστεί ο απαιτούμενος αριθμός W.C., νιπτήρων και ντουζ σύμφωνα με τη δυναμικότητα του παιδικού σταθμού όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του αρ. 3 του Π.Δ. 99/2017. Δυναμικότητα: 28 παιδιά. Απαιτούμενα WC: 1/10 παιδιά (αρ.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός WC: 3. Απαιτούμενοι νιπτήρες: 1/6 νήπια (αρ.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12) . Αριθμός νιπτήρων: 5, Απαιτούμενα λουτρά: 1/25 νήπια(αρ.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ παρ.12). Αριθμός λουτρών: 2. Αντικατάσταση πόρτας λεβητοστασίου επειδή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Η). Αντικαθίστανται τα υφιστάμενα παράθυρα με νέα που φέρουν σταθερό τμήμα μέχρι του ύψους 1,5μ από το δάπεδο και τοποθετούνται προστατευτικά κιγκλιδώματα με κενά μικρότερα των 12εκ στα παράθυρα της τραπεζαρίας (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Β4 και Β5). Επιστρώνεται το δάπεδο του χώρου απασχόλησης νηπίων με δάπεδο PVC, αντιολισθηρό, ζεστό στην υφή και στην όψη χωρίς αρμούς, ηχοαπορροφητικό (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Γ1). Τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης επίστρωσης τζαμιών στα παράθυρα τραπεζαρίας, αίθουσας απασχόλησης και χώρου εισόδου (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Β3). Κατασκευή σκιάστρου σε τμήμα του υπαίθριου χώρου και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς (αρ 4 ΠΔ99/2017 παρ.Η) Οικονομικά στοιχεία. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των **57.100,00 €**, εκ των οποίων τα **11.051,61 €** είναι ο Φ.Π.Α.24%.

ΣΟΥΦΛΙ, 03.02.2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ